Grøn omstillings- og investeringsplan for fjernvarmeselskabet Fors Varme, Roskilde A/S

jf. BEK nr. 1168 af 02/10/2025

Fjernvarmeselskab	Fors Varme Roskilde A/S				Dato:	2026
Eksisterende varmeproducerende anlæg						
Brændsel - fossile [Kul, olie, naturgas, ikke-bioaffald]	**Anlæg type** [Dampturbine, gasturbine, gasmotor, kedel]	**Termisk kapacitet** [MW]	**Last type** [Grund, mellem, spids, reserve]	**Sidste år produktion** [MWh] (afrundet)	**Idriftsat** [år]	**Note**
Gasolie (Ibsgården)	Kedel	9,2	Spids- og reservelast	30	2006	
Naturgas/Gasolie (HC)	Kedel 1	28,0	Spids- og reservelast	2004	1970	
Gasolie (HC)	Kedel 3	22,6	Spids- og reservelast	315	2000	
Gasolie (CKA)	Kedel 1	21,6	Spids- og reservelast	93	1997	
Gasolie (CKA)	Kedel 2	21,6	Spids- og reservelast	33	1999	
Central Vindinge Vest	Kedel 1	0,32	Spids- og reservelast	0	2019	Forventes af tages ud af produktion i 2026.
Central Vindinge Vest	Kedel 2	0,32	Spids- og reservelast	0	2019	Forventes af tages ud af produktion i 2026.
Central Vindinge Vest	Kedel 3	0,32	Spids- og reservelast	0	2024	Forventes af tages ud af produktion i 2026.
El forbrugende enheder	**Anlæg type** [Elkedel, elvarmepumpe fx luft-vand, vand-vand]	**Termisk kapacitet** [MW]	**Last type** [Grund, mellem, spids, reserve]	**Sidste år produktion** [MWh]	**Idriftsat** [år]	**Note**
1 Varmepumpen på Bjergmarken	Varmepumpe (spildevand-vand)	8	Grundlast	20.832	2020	

Fors Varme Roskilde A/S køber største delen af fjernvarme hos VEKS I/S og distribuerer varmen ud til Fors' kunder, via egne distributionsnet. Den resterende varme produceres vha. Fors' egen spildevands-varmepumpe.

Reinvesteringer og omstilling til grøn fjernvarme sker i tæt i samarbejde med VEKS I/S, herunder opstartes et projekt om renovering/udskiftning af kedlerne på HC (Hovedcentralen), for at sikre den nødvendige spids-/reservelast.